แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหัวพรอง-คลองขุด รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๗๔-๐๓๘ ม.๘ ต.หานโพธิ์ กว้าง ๕ ม.ยาว ๒,๒๔๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๒๐๐ ตร.ม. อบต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โดยวิธีคัดเลือก / เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหัวพรอง-คลองขุด ม.๘ ต.หานโพธิ์ กว้าง ๕ ม.ยาว ๒,๒๔๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่นอยกวา ๑๑,๒๐๐ ตร.ม. อบต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง องค์การบริหารส่วนตำบลหานโพธิ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลหานโพธิ์

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,607,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๕ ม.ยาว ๒,๒๔๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๒๐๐ ตร.ม.

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 02 พฤศจิกายน 2564 เป็นเงิน 4,160,174.69 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ไพโรจน์ เส็นเกลี้ยง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 อดุลย์ สัจจวิเศษ กรรมการกำหนดราคากลาง นิติกร ชำนาญการ

7.3 ปราโมทย์ เขียวเสน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างสำรวจ ชำนาญงาน

7.4 สุกัญญา พานิชกุล กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

7.5 ปิยะวัตร เกื้อหนูคง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธา อาวุโส

ไพโรจน์ เส็นเกลี้ยง

07 พฤศจิกายน 2564 11:06:04

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหัวพรอง-คลองขุด รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๗๔-๐๓๘ ม.๘ ต.หานโพธิ์ กว้าง ๕ ม.ยาว ๒,๒๔๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๒๐๐ ตร.ม. อบต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหานโพธิ์/องค์การบริหารส่วนตำบลหานโพธิ์

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานผิวทาง							
	1.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	1.1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
1	1.1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	11,200.000	14.30	160,160.00	1.3795	19.72	220,940.72
	1.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
2	1.1.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	11,200.000	241.04	2,699,648.00	1.3795	332.51	3,724,164.41
	2. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	2.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
3	2.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	537.600	290.00	155,904.00	1.3795	400.05	215,069.56
							รวมราคากลาง	4,160,174.69

ไพโรจน์ เส็นเกลี้ยง

07 พฤศจิกายน 2564 11:06:06

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหัวพรอง-คลองขุด รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๗๔-๐๓๘ ม.๘ ต.หานโพธิ์ กว้าง ๕ ม.ยาว ๒,๒๔๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๒๐๐ ตร.ม. อบต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง โดยวิธีคัดเลือก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหานโพธิ์/องค์การบริหารส่วนตำบลหานโพธิ์

ไพโรจน์ เส็นเกลี้ยง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหัวพรอง-คลองขุด รหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.๗๔-๐๓๘ ม.๘ ต.หานโพธิ์ กว้าง ๕ ม.ยาว ๒,๒๔๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๒๐๐ ตร.ม. อบต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง โดยวิธีคัดเลือก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหานโพธิ์/องค์การบริหารส่วนตำบลหานโพธิ์

ไพโรจน์ เส็นเกลี้ยง
(ไพโรจน์ เส็นเกลี้ยง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อดุลย์ สัจจวิเศษ
(อดุลย์ สัจจวิเศษ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ปราโมทย์ เขียวเสน
(ปราโมทย์ เขียวเสน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุกัญญา พานิชกุล
(สุกัญญา พานิชกุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ปิยะวัตร เกื้อหนูคง
(ปิยะวัตร เกื้อหนูคง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ไพโรจน์ เส็นเกลี้ยง

07 พฤศจิกายน 2564