

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

.....
 ประมวลราคาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอดึงเหล็กทรงแฉกแป้น บ้านวังหลาม

 (บริเวณสำนักสงฆ์โพธิ์ทองธาราวาส) หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยโพธิ์ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร

 พร้อมติดตั้งระบบกรองสนิมเหล็กและอุปกรณ์ครบชุด พร้อมเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึก ๑๒๐ เมตร

 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ระบบประปาหมู่บ้านแบบหอดึงเหล็กทรงแฉกแป้น บ้านวังหลาม

 (บริเวณสำนักสงฆ์โพธิ์ทองธาราวาส) หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยโพธิ์ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโพธิ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโพธิ์

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,179,200.00 บาท

4. ลักษณะงาน

.....
 โดยสังเขป โดยก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอดึงเหล็กทรงแฉกแป้น บ้านวังหลาม

 (บริเวณสำนักสงฆ์โพธิ์ทองธาราวาส) หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยโพธิ์ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร

 พร้อมติดตั้งระบบกรองสนิมเหล็กและอุปกรณ์ครบชุด พร้อมเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึก

 ๑๒๐ เมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 กันยายน 2565 เป็นเงิน 2,193,635.55 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์

6.3 รายงาน ปร.4 (พ)

6.4 รายงาน ปร.5 (ก)

6.5 รายงาน ปร.5 (ข)

6.6 รายงาน ปร.6

6.7 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ไพโรจน์ เส้นเกลี้ยง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 อุดลย์ สัจจวิเศษ กรรมการกำหนดราคากลาง นิติกร ชำนาญการ

7.3 ปราโมทย์ เขียวเสน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างสำรวจ ชำนาญงาน

ไพโรจน์ เส้นเกลี้ยง

22 กันยายน 2565 10:40:51

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	กลุ่มงานก่อสร้าง เจาะบ่อบาดาล	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอดึงเหล็กทรงแซมเปญ บ้านวังหลาม (บริเวณสำนักสงฆ์โพธิ์ทองธาราวาส) หมู่ที่ ๑ ตำบลห่านโพธิ์ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งระบบกรองสนิมเหล็กและอุปกรณ์ครบชุด พร้อมเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึก ๑๒๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ระบบประปาหมู่บ้านแบบหอดึงเหล็กทรงแซมเปญ บ้านวังหลาม (บริเวณสำนักสงฆ์โพธิ์ทองธาราวาส) หมู่ที่ ๑ ตำบลห่านโพธิ์ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ห่านโพธิ์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดเจาะบ่อบาดาล		รวม					313,807.61	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								313,807.61	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 313,807.61 บาท ต่อ 1 หน่วย

ไพโรจน์ เส้นเกลี้ยง

22 กันยายน 2565 10:40:52

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานชุดเจาะบ่อบาดาล								
	- งานชุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6"	120.000	เมตร	0.00	0.00	1,800.00	216,000.00	216,000.00	
	- ท่อกรุ พีวีซี ชั้น 13.5 ขนาด Ø 6"	112.000	เมตร	650.00	72,800.00	0.00	0.00	72,800.00	
	รวมค่าแรงงานติดตั้ง								
	- ท่อกรอง พีวีซี ชั้น 13.5 ขนาด Ø 6"	6.000	เมตร	800.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
	รวมค่าแรงงานติดตั้ง								
	- ท่อรับทราย พีวีซี 13.5 ขนาด Ø 6"	2.000	เมตร	700.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	
	รวมค่าแรงงานติดตั้ง								
	- ฝืนกซีเมนต์ข้างบ่อ	6.000	เมตร	500.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	- ฝืนคอนกรีตรอบบ่อขนาด 1.50 x 1.50 x 0.15 เมตร	.340	ลบ.ม.	1,200.00	408.00	0.00	0.00	408.00	
	- กรวดกรอง ขนาด 3 - 5 มม.	11.280	ลบ.ม.	1,000.00	11,280.00	0.00	0.00	11,280.00	
	- ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชั้น 13.5	15.000	ท่อน	214.95	3,224.25	0.00	0.00	3,224.25	
	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1/2 นิ้ว ยาว 4 เมตร								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อต่อตรงเกลียวในท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1/2 นิ้ว	14.000	อัน	16.64	232.96	0.00	0.00	232.96	
	- ข้อต่อตรงเกลียวนอกท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1/2 นิ้ว	14.000	อัน	11.60	162.40	0.00	0.00	162.40	
	- นิปเปิดท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1/2 นิ้ว	2.000	อัน	40.00	80.00	0.00	0.00	80.00	
	- ยูเนียนท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1/2 นิ้ว	1.000	อัน	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	
	- เชื้อควาล์วทองเหลือง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1- 1/2 นิ้ว	1.000	อัน	320.00	320.00	0.00	0.00	320.00	
	รวมค่างานชุดเจาะบ่อบาดาล	-	-	5,553.19	97,807.61	1,800.00	216,000.00	313,807.61	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								313,807.61	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	กลุ่มงานก่อสร้าง ฐานรากหอดังเหล็กสำเร็จรูปทรงแซมเปญ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอดังเหล็กทรงแซมเปญ บ้านวังหลาม (บริเวณสำนักสงฆ์โพธิ์ทองธาราวาส) หมู่ที่ ๑ ตำบลห่านโพธิ์ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งระบบกรองสนิมเหล็กและอุปกรณ์ครบชุด พร้อมเจาะมอนาตาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึก ๑๒๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ระบบประปาหมู่บ้านแบบหอดังเหล็กทรงแซมเปญ บ้านวังหลาม (บริเวณสำนักสงฆ์โพธิ์ทองธาราวาส) หมู่ที่ ๑ ตำบลห่านโพธิ์ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ห่านโพธิ์	อำเภอ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	21 กันยายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฐานราก คสล. สำหรับติดตั้งหอดังสูงชนิดตอกเข็ม		รวม					76,433.17	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								76,433.17	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 76,433.17 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฐานราก คสล. สำหรับติดตั้งหอถังสูง ชนิดตอกเข็ม								
	- ขุดดินหลุมฐานราก / ถมคืบ	25.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	3,125.00	3,125.00	
	- เสาค้ำคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ชนิดท่อนเดี่ยว ขนาด 0.15 x 0.15 ม. ยาว 6.00 ม.	25.000	ท่อน	739.20	18,480.00	176.00	4,400.00	22,880.00	
	- ค่าแรงสกัดหัวเสาค้ำคอนกรีต ขนาด 0.15 x 0.15 ม.	25.000	ตัน	0.00	0.00	150.00	3,750.00	3,750.00	
	- ทราดยาบรองพื้น	2.800	ลบ.ม.	467.29	1,308.41	99.00	277.20	1,585.61	
	- คอนกรีตหยาบ (180 ksc.)	.600	ลบ.ม.	2,242.99	1,345.79	398.00	238.80	1,584.59	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc.)	5.500	ลบ.ม.	2,355.14	12,953.27	391.00	2,150.50	15,103.77	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.	.180	ตัน	29,991.59	5,398.48	3,300.00	594.00	5,992.49	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 มม.	.270	ตัน	32,299.07	8,720.74	3,300.00	891.00	9,611.75	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	13.500	กก.	51.40	693.90	0.00	0.00	693.90	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป พร้อมไม้คร่า	8.000	ลบ.ฟ.	400.00	3,200.00	133.00	1,064.00	4,264.00	
	- ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	1.000	กก.	42.06	42.06	0.00	0.00	42.06	
	- J-Bolt น๊อตสกรูพร้อมแหวน ขนาด ศก. 25 มม. ยาว 1.10 เมตร	12.000	ชุด	550.00	6,600.00	100.00	1,200.00	7,800.00	
	รวมค่างานฐานราก คสล. สำหรับติดตั้งหอถังสูง ชนิดตอกเข็ม	-	-	69,138.74	58,742.65	8,172.00	17,690.50	76,433.17	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								76,433.17	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	กลุ่มงานก่อสร้าง ฐาน คสล. ถังกรองสนิมเหล็ก		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอดึงเหล็กทรงแซมเปญ บ้านวังหลาม (บริเวณสำนักสงฆ์โพธิ์ทองธาราวาส) หมู่ที่ ๑ ตำบลห่านโพธิ์ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งระบบกรองสนิมเหล็กและอุปกรณ์ครบชุด พร้อมเจาะมอดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึก ๑๒๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ระบบประปาหมู่บ้านแบบหอดึงเหล็กทรงแซมเปญ บ้านวังหลาม (บริเวณสำนักสงฆ์โพธิ์ทองธาราวาส) หมู่ที่ ๑ ตำบลห่านโพธิ์ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ห่านโพธิ์	อำเภอ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	21 กันยายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฐานราก คสล. สำหรับติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก		รวม					7,792.18	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								7,792.18	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 7,792.18 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฐานราก คสล. สำหรับติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก								
	- ทราหยาบรองพื้น	.200	ลบ.ม.	467.29	93.45	99.00	19.80	113.26	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc.)	.340	ลบ.ม.	2,355.14	800.74	391.00	132.94	933.69	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม.	.200	ตัน	28,093.46	5,618.69	3,300.00	660.00	6,278.69	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	.400	กก.	51.40	20.56	0.00	0.00	20.56	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป พร้อมไม้คร่าว	.600	ลบ.ฟ.	400.00	240.00	133.00	79.80	319.80	
	- ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	3.000	กก.	42.06	126.18	0.00	0.00	126.18	
	รวมค่างานฐานราก คสล. สำหรับติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก	-	-	31,409.35	6,899.62	3,923.00	892.54	7,792.18	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								7,792.18	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	กลุ่มงานก่อสร้าง ประสานท่อระบบต่างๆ	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอดึงเหล็กทรงแซมเปญ บ้านวังหลาม (บริเวณสำนักสงฆ์พื้ทองธาราวาส) หมู่ที่ ๑ ตำบลห่านโพธิ์ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งระบบกรองสนิมเหล็กและอุปกรณ์ครบชุด พร้อมเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึก ๑๒๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ระบบประปาหมู่บ้านแบบหอดึงเหล็กทรงแซมเปญ บ้านวังหลาม (บริเวณสำนักสงฆ์พื้ทองธาราวาส) หมู่ที่ ๑ ตำบลห่านโพธิ์ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ห่านโพธิ์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานประสานท่อระหว่างหอดึงประปากับถังกรองสนิมเหล็ก		รวม					11,123.46	
2	งานประสานท่อจากบ่อบาดาลไปยังหอดึงเหล็กเก็บน้ำ		รวม					10,667.37	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								21,790.83	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 21,790.83 บาท ต่อ 1 หน่วย

ไพโรจน์ เส้นเกลี้ยง
22 กันยายน 2565 10:40:53

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานประสานท่อระหว่างท่อถึงประปากับถังกรอง สนิมเหล็ก								
	- ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด ศก. 3 นิ้ว	1.000	เครื่อง	3,623.00	3,623.00	0.00	0.00	3,623.00	
	- นิปปี้ลเหล็กอบสังกะสี ขนาด ศก. 3 นิ้ว	2.000	อัน	276.00	552.00	0.00	0.00	552.00	
	- ยูเนียนเหล็กอบสังกะสี ขนาด ศก. 3 นิ้ว	1.000	อัน	684.00	684.00	0.00	0.00	684.00	
	- ข้องท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด ศก. 3 นิ้ว	3.000	อัน	347.00	1,041.00	0.00	0.00	1,041.00	
	- ข้อต่อยิบโบลท์เหล็ก ขนาด ศก. 3 นิ้ว	2.000	อัน	400.00	800.00	0.00	0.00	800.00	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M ขนาด ศก. 3 นิ้ว ยาว 6 เมตร	.500	ท่อน	2,199.00	1,099.50	0.00	0.00	1,099.50	
	- ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชั้น 13.5 ขนาด ศก. 3 นิ้ว ยาว 4 เมตร	1.000	ท่อน	757.01	757.01	0.00	0.00	757.01	
	-	1.000	L.S	0.00	0.00	2,566.95	2,566.95	2,566.95	
	ค่าแรงงานประสานท่อระหว่างท่อถึงประปากับถังกรอง สนิมเหล็ก (คิด 30% ของค่าวัสดุ)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	รวมค่างานประสานท่อระหว่างท่อถึงประปาที่ถังกรองสนิมเหล็ก	-	-	8,286.01	8,556.51	2,566.95	2,566.95	11,123.46	
	งานประสานท่อจากบ่อบาดาลไปยังท่อถึงเหล็กเก็บน้ำ								
	- ประตุน้ำพีวีซี ชนิดบอวลาลว ขนาด ศก. 2 นิ้ว	1.000	อัน	184.00	184.00	0.00	0.00	184.00	
	- ข้องท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด ศก. 2 นิ้ว	4.000	อัน	140.00	560.00	0.00	0.00	560.00	
	- นิปปี้ลเหล็กอาบสังกะสี ขนาด ศก. 2 นิ้ว	3.000	อัน	88.00	264.00	0.00	0.00	264.00	
	- ยูเนียนเหล็กอาบสังกะสี ขนาด ศก. 2 นิ้ว	2.000	อัน	276.00	552.00	0.00	0.00	552.00	
	- ข้อต่อยิบโบลท์เหล็ก ขนาด ศก. 2 นิ้ว	2.000	อัน	250.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- สามทางท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด ศก. 2 นิ้ว	1.000	อัน	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M ขนาด ศก. 2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	1.000	ท่อน	1,371.60	1,371.60	0.00	0.00	1,371.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชั้น 13.5 ขนาด ศก. 2 นิ้ว ยาว 4 เมตร	1.750	ท่อน	328.04	574.07	0.00	0.00	574.07	
	- Flow switch	1.000	ชุด	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
	- เชื้อควาล์วทองเหลือง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	2.000	อัน	750.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
	-	1.000	L.S	0.00	0.00	2,461.70	2,461.70	2,461.70	
	ค่าแรงงานประสานท่อจากบ่อบาดาลไปยังห้องเหล็กเก็บน้ำ (คิด 30% ของค่าวัสดุ)								
	รวมค่างานประสานท่อจากบ่อบาดาลไปยังห้องเหล็กเก็บน้ำ	-	-	6,087.64	8,205.67	2,461.70	2,461.70	10,667.37	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								21,790.83	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	กลุ่มงานก่อสร้าง วางท่อเมนจ่ายน้ำประปา	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอดึงเหล็กทรงแซมเปญ บ้านวังหลาม (บริเวณสำนักสงฆ์โพธิ์ทองธาราวาส) หมู่ที่ ๑ ตำบลห่านโพธิ์ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งระบบกรองสนิมเหล็กและอุปกรณ์ครบชุด พร้อมเจาะมอนาตาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึก ๑๒๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ระบบประปาหมู่บ้านแบบหอดึงเหล็กทรงแซมเปญ บ้านวังหลาม (บริเวณสำนักสงฆ์โพธิ์ทองธาราวาส) หมู่ที่ ๑ ตำบลห่านโพธิ์ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ห่านโพธิ์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา		รวม					889,356.34	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								889,356.34	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 889,356.34 บาท ต่อ 1 หน่วย

ไพโรจน์ เส้นเกลี้ยง

22 กันยายน 2565 10:40:53

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา								
	- ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชั้น 13.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว	575.000	ท่อน	757.01	435,280.75	113.55	65,292.11	500,572.86	
	- ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชั้น 13.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2-1/2 นิ้ว	313.000	ท่อน	542.99	169,955.87	81.45	25,493.38	195,449.25	
	- ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชั้น 13.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1/2 นิ้ว	175.000	ท่อน	214.95	37,616.25	32.24	5,642.44	43,258.69	
	- ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชั้น 13.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว	25.000	ท่อน	57.01	1,425.25	0.00	0.00	1,425.25	
	- อุปกรณ์ประปา ได้แก่ น้ำยาประสานท่อ ข้อต่อ ข้องอ ข้อโค้ง ฯลฯ (คิด 10% ของราคาท่อ)	1.000	L.S	64,285.29	64,285.29	0.00	0.00	64,285.29	
	- มาตรวัดน้ำ ชนิดใบพัด ระบบแม่เหล็ก-สองชั้น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว	1.000	เครื่อง	16,445.00	16,445.00	600.00	600.00	17,045.00	
	- งานขุดดิน ขนาดกว้าง 0.40 ลึก 0.40 เมตร (ขุดดินเพื่อวางท่อประปาพร้อมถมคืน)	680.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	67,320.00	67,320.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา	-	-	82,302.25	725,008.41	926.24	164,347.93	889,356.34	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								889,356.34	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	กลุ่มงานก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอดึงเหล็กทรงแซมเปญ บ้านวังหลาม (บริเวณสำนักสงฆ์โพธิ์ทองธาราวาส) หมู่ที่ ๑ ตำบลห่านโพธิ์ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งระบบกรองสนิมเหล็กและอุปกรณ์ครบชุด พร้อมเจาะมอดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึก ๑๒๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ระบบประปาหมู่บ้านแบบหอดึงเหล็กทรงแซมเปญ บ้านวังหลาม (บริเวณสำนักสงฆ์โพธิ์ทองธาราวาส) หมู่ที่ ๑ ตำบลห่านโพธิ์ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ห่านโพธิ์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้าระบบประปา		รวม					27,661.10	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								27,661.10	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 27,661.10 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้าระบบประปา								
	- สายไฟฟ้า CV ขนาด 2 x 16 Sq.mm. สายไฟหุ้มฉนวน ชนิดฝังดินโดยตรง	70.000	เมตร	161.73	11,321.10	35.00	2,450.00	13,771.10	
	- ท่อร้อยสายไฟ ขนาด ศก. 1 1/4" พร้อมค่าแรงติดตั้ง ขุดดินวางท่อ	70.000	เมตร	150.00	10,500.00	27.00	1,890.00	12,390.00	
	- อุปกรณ์ยึดโยงสายไฟฟ้า	2.000	ชุด	300.00	600.00	90.00	180.00	780.00	
	- ค่าติดตั้งมิเตอร์ขนาด 1 เฟส 15 แอมป์	1.000	EACH	720.00	720.00	0.00	0.00	720.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้าระบบประปา	-	-	1,331.73	23,141.10	152.00	4,520.00	27,661.10	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								27,661.10	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอดึงเหล็กทรงแซมเปญ บ้านวังหลาม (บริเวณสำนักสงฆ์โพธิ์ทองธาราวาส) หมู่ที่ ๑ ตำบลห่านโพธิ์ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งระบบกรองสนิมเหล็กและอุปกรณ์ครบชุด พร้อมเจาะมอนาตาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึก ๑๒๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ระบบประปาหมู่บ้านแบบหอดึงเหล็กทรงแซมเปญ บ้านวังหลาม (บริเวณสำนักสงฆ์โพธิ์ทองธาราวาส) หมู่ที่ ๑ ตำบลห่านโพธิ์ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ห่านโพธิ์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ หอดึงประปาสำเร็จรูปทรงแซมเปญ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด		รวม					280,000.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 386,500.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ไพโรจน์ เส้นเกลี้ยง

22 กันยายน 2565 10:40:51

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอดึงเหล็กทรงแซมแปญ บ้านวังหลาม (บริเวณสำนักสงฆ์โพธิ์ทองธาราวาส) หมู่ที่ ๑ ตำบลห่านโพธิ์ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งระบบกรองสนิมเหล็กและอุปกรณ์ครบชุด พร้อมเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึก ๑๒๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ระบบประปาหมู่บ้านแบบหอดึงเหล็กทรงแซมแปญ บ้านวังหลาม (บริเวณสำนักสงฆ์โพธิ์ทองธาราวาส) หมู่ที่ ๑ ตำบลห่านโพธิ์ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ห่านโพธิ์	อำเภอ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง			
องค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์			
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	21 กันยายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	ถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูปทรงกระบอก		รวม					75,000.00	
3	ตู้ควบคุม ชนิดติดตั้งภายนอกมีหมวกกันฝน		รวม					12,000.00	
4	เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ submersible		รวม					19,500.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								386,500.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 386,500.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ไฟโรจน์ เส้นเกลี้ยง

22 กันยายน 2565 10:40:51

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หอดังประปาสำเร็จรูปทรงกลมแป้น พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 1.1 หอดังประปาสำเร็จรูปทรงกลมแป้นขนาดความจุไม่น้อย กว่า20ลบ.ม.สูงประมาณ20เมตรพร้อมอุปกรณ์ครบชุด (รวมค่าติดตั้ง) รวมค่าหอดังประปาสำเร็จรูปทรงกลมแป้น พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	280,000.00		0.00	0.00	280,000.00	
		-	-	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	
2	ถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูปทรงกระบอก พร้อมวัสดุอุปกรณ์สำหรับกรองน้ำที่อยู่ภายใน 2.1 ถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูปทรงกระบอกขนาดØ1.15ม .สูง1.20ม.พร้อมวัสดุอุปกรณ์สำหรับกรองน้ำที่อยู่ภายใน (รวมค่าติดตั้ง)	1.000	ชุด	75,000.00		0.00	0.00	75,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	รวมค่าจ้างกรงสนิมเหล็กสำเร็จรูปทรงกระบอก พร้อมวัสดุอุปกรณ์สำหรับกรงน้ำที่อยู่ภายใน	-	-	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	
	ตู้ควบคุม ชนิดติดตั้งภายนอกมีหมวกกันฝน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	3.1	1.000	ตู้	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
	ตู้ควบคุมชนิดติดตั้งภายนอกมีหมวกกันฝนขนาด28x4 0x20ซม.หนา3มม.พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
4	รวมค่าตู้ควบคุม ชนิดติดตั้งภายนอกมีหมวกกันฝน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	-	-	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
	เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ submersible พร้อมอุปกรณ์ครบชุด								
	4.1	1.000	เครื่อง	19,500.00		0.00	0.00	19,500.00	
	เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบsubmersibleขนาด1.5แรงม้า								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ submersible พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	-	-	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									



แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบท่อถึงเหล็กทรงแฉมเปญ บ้านวังหลาม (บริเวณสำนักสงฆ์พื้ทองธาราวาส) หมู่ที่ ๑ ตำบลหาวโพธิ์ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งระบบกรองสนิมเหล็กและอุปกรณ์ครบชุด พร้อมเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึก ๑๒๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์		
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	(๑๒๐) / ระบบประปาหมู่บ้านแบบท่อถึงเหล็กทรงแฉมเปญ บ้านวังหลาม (บริเวณสำนักสงฆ์พื้ทองธาราวาส) หมู่ที่ ๑ ตำบลหาวโพธิ์ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหาวโพธิ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลหาวโพธิ์		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	21 กันยายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	งานทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน วิธี Boring Test (SPT.)	1.000	แท่ง	16,050.00	
2	งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล	1.000	แท่ง	1,444.50	
3	งานทดสอบปริมาณน้ำบาดาล	1.000	แท่ง	8,453.00	
4	งานทดสอบคุณสมบัติเหล็กเสริมคอนกรีต	3.000	ตัวอย่าง	9,630.00	
5	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ	1.000	ป้าย	3,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			38,577.50	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	งานทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน วิธี Boring Test (SPT.)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบห่อถังเหล็กทรงกลมแป้น บ้านวังหลาม (บริเวณสำนักสงฆ์พื้ทองธาราวาส) หมู่ที่ ๑ ตำบลหวนโพธิ์ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งระบบกรองสนิมเหล็กและอุปกรณ์ครบชุด พร้อมเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึก ๑๒๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ระบบประปาหมู่บ้านแบบห่อถังเหล็กทรงกลมแป้น บ้านวังหลาม (บริเวณสำนักสงฆ์พื้ทองธาราวาส) หมู่ที่ ๑ ตำบลหวนโพธิ์ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	หวนโพธิ์ อำเภอไชยสถาน จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหวนโพธิ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลหวนโพธิ์
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เพื่อทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน วิธี Boring Test (SPT.)	15,000.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	15,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,050.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	16,050.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบห่อถังเหล็กทรงกลมแป้น บ้านวังหลาม (บริเวณสำนักสงฆ์โพธิ์ทองธาราวาส) หมู่ที่ ๑ ตำบลหวนโพธิ์ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งระบบกรองสนิมเหล็กและอุปกรณ์ครบชุด พร้อมเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึก ๑๒๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ระบบประปาหมู่บ้านแบบห่อถังเหล็กทรงกลมแป้น บ้านวังหลาม (บริเวณสำนักสงฆ์โพธิ์ทองธาราวาส) หมู่ที่ ๑ ตำบลหวนโพธิ์ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	หวนโพธิ์ อำเภอไชยสถาน จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหวนโพธิ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลหวนโพธิ์
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล	1,350.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	1,350.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	94.50	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	1,444.50	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	งานทดสอบปริมาณน้ำบาดาล
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอดึงเหล็กทรงแซมเปญ บ้านวังหลาม (บริเวณสำนักสงฆ์พื้ทองธาราวาส) หมู่ที่ ๑ ตำบลหวนโพธิ์ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งระบบกรองสนิมเหล็กและอุปกรณ์ครบชุด พร้อมเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึก ๑๒๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ระบบประปาหมู่บ้านแบบหอดึงเหล็กทรงแซมเปญ บ้านวังหลาม (บริเวณสำนักสงฆ์พื้ทองธาราวาส) หมู่ที่ ๑ ตำบลหวนโพธิ์ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	หวนโพธิ์ อำเภอไชยสน จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหวนโพธิ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลหวนโพธิ์
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เพื่อทดสอบปริมาณน้ำบาดาล

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ทดสอบปริมาณน้ำบาดาล	7,900.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	7,900.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	553.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	8,453.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	งานทดสอบคุณสมบัติเหล็กเสริมคอนกรีต
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบห่อถังเหล็กทรงกลมแป้น บ้านวังหลาม (บริเวณสำนักสงฆ์พื้ทองธาราวาส) หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยโพธิ์ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งระบบกรองสนิมเหล็กและอุปกรณ์ครบชุด พร้อมเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึก ๑๒๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ระบบประปาหมู่บ้านแบบห่อถังเหล็กทรงกลมแป้น บ้านวังหลาม (บริเวณสำนักสงฆ์พื้ทองธาราวาส) หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยโพธิ์ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	ห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโพธิ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโพธิ์
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เพื่อทดสอบคุณสมบัติเหล็กเสริมคอนกรีต

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ทดสอบคุณสมบัติเหล็กเสริมคอนกรีต	3,000.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	3,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	210.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,210.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอดึงเหล็กทรงแซมเปญ บ้านวังหลาม (บริเวณสำนักสงฆ์พื้ทองธาราวาส) หมู่ที่ ๑ ตำบลหวนโพธิ์ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งระบบกรองสนิมเหล็กและอุปกรณ์ครบชุด พร้อมเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึก ๑๒๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ระบบประปาหมู่บ้านแบบหอดึงเหล็กทรงแซมเปญ บ้านวังหลาม (บริเวณสำนักสงฆ์พื้ทองธาราวาส) หมู่ที่ ๑ ตำบลหวนโพธิ์ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	หวนโพธิ์ อำเภอไชยสน จังหวัดพิจิตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหวนโพธิ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลหวนโพธิ์
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ	3,000.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	3,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,000.00	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	กลุ่มงานก่อสร้าง เจาะบ่อบาดาล		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอดึงเหล็กทรงแซมเปญ บ้านวังหลาม (บริเวณสำนักสงฆ์โพธิ์ทองธาราวาส) หมู่ที่ ๑ ตำบลห่านโพธิ์ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งระบบกรองสนิมเหล็กและอุปกรณ์ครบชุด พร้อมเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึก ๑๒๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ระบบประปาหมู่บ้านแบบหอดึงเหล็กทรงแซมเปญ บ้านวังหลาม (บริเวณสำนักสงฆ์โพธิ์ทองธาราวาส) หมู่ที่ ๑ ตำบลห่านโพธิ์ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ห่านโพธิ์ อำเภอ เขาชะสน จังหวัด พัทลุง		
แบบเลขที่	-		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	21 กันยายน 2565	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานก่อสร้าง เจาะบ่อบาดาล	313,807.61	1.3027	408,797.17	
รวมค่าก่อสร้าง				408,797.17	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 408,797.17 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	กลุ่มงานก่อสร้าง เจาะบ่อบาดาล
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอดึงเหล็กทรงกลมแป้น บ้านวังหลาม (บริเวณสำนักสงฆ์โพธิ์ทองธาราวาส) หมู่ที่ ๑ ตำบลห่านโพธิ์ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งระบบกรองสนิมเหล็กและอุปกรณ์ครบชุด พร้อมเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึก ๑๒๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ระบบประปาหมู่บ้านแบบหอดึงเหล็กทรงกลมแป้น บ้านวังหลาม (บริเวณสำนักสงฆ์โพธิ์ทองธาราวาส) หมู่ที่ ๑ ตำบลห่านโพธิ์ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลห่านโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
แบบเลขที่	-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				408,797.17	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 408,797.17 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	กลุ่มงานก่อสร้าง ฐานรากหอดังเหล็กสำเร็จรูปทรงแซมเปญ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอดังเหล็กทรงแซมเปญ บ้านวังหลาม (บริเวณสำนักสงฆ์โพธิ์ทองธาราวาส) หมู่ที่ ๑ ตำบลห่านโพธิ์ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งระบบกรองสนิมเหล็กและอุปกรณ์ครบชุด พร้อมเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึก ๑๒๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ระบบประปาหมู่บ้านแบบหอดังเหล็กทรงแซมเปญ บ้านวังหลาม (บริเวณสำนักสงฆ์โพธิ์ทองธาราวาส) หมู่ที่ ๑ ตำบลห่านโพธิ์ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร		
สถานที่ก่อสร้าง	-		
แบบเลขที่	-		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	21 กันยายน 2565	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานก่อสร้าง ฐานรากหอดังเหล็กสำเร็จรูปทรงแซมเปญ	76,433.17	1.3027	99,569.49	
รวมค่าก่อสร้าง				99,569.49	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 99,569.49 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	กลุ่มงานก่อสร้าง ฐานรากหอดังเหล็กสำเร็จรูปทรงแซมแปญ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอดังเหล็กทรงแซมแปญ บ้านวังหลาม (บริเวณสำนักสงฆ์โพธิ์ทองธาราวาส) หมู่ที่ ๑ ตำบลห่านโพธิ์ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งระบบกรองสนิมเหล็กและอุปกรณ์ครบชุด พร้อมเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึก ๑๒๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ระบบประปาหมู่บ้านแบบหอดังเหล็กทรงแซมแปญ บ้านวังหลาม (บริเวณสำนักสงฆ์โพธิ์ทองธาราวาส) หมู่ที่ ๑ ตำบลห่านโพธิ์ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลห่านโพธิ์ อำเภอเขาค้อ จังหวัดพิจิตร
แบบเลขที่	-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				99,569.49	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 99,569.49 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	กลุ่มงานก่อสร้าง ฐาน คสล. ถึงกรงสนิมเหล็ก
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอดึงเหล็กทรงแซมเปญ บ้านวังหลาม (บริเวณสำนักสงฆ์พื้ทองธาราวาส) หมู่ที่ ๑ ตำบลห่านโพธิ์ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งระบบกรงสนิมเหล็กและอุปกรณ์ครบชุด พร้อมเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึก ๑๒๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ระบบประปาหมู่บ้านแบบหอดึงเหล็กทรงแซมเปญ บ้านวังหลาม (บริเวณสำนักสงฆ์พื้ทองธาราวาส) หมู่ที่ ๑ ตำบลห่านโพธิ์ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ห่านโพธิ์ อำเภอ เขาชะสน จังหวัด พัทลุง
แบบเลขที่	-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานก่อสร้าง ฐาน คสล. ถึงกรงสนิมเหล็ก	7,792.18	1.3027	10,150.87	
รวมค่าก่อสร้าง				10,150.87	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 10,150.87 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	กลุ่มงานก่อสร้าง ฐาน คสล. ถึงกรองสนิมเหล็ก
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอดึงเหล็กทรงแซมเปญ บ้านวังหลาม (บริเวณสำนักสงฆ์โพธิ์ทองธาราวาส) หมู่ที่ ๑ ตำบลห่านโพธิ์ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งระบบกรองสนิมเหล็กและอุปกรณ์ครบชุด พร้อมเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึก ๑๒๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ระบบประปาหมู่บ้านแบบหอดึงเหล็กทรงแซมเปญ บ้านวังหลาม (บริเวณสำนักสงฆ์โพธิ์ทองธาราวาส) หมู่ที่ ๑ ตำบลห่านโพธิ์ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ห่านโพธิ์ อำเภอ เขาชัยสนธิ์ จังหวัด พัทลุง
แบบเลขที่	-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				10,150.87	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 10,150.87 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	กลุ่มงานก่อสร้าง ประสานท่อระบบต่างๆ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอดึงเหล็กทรงแซมเปญ บ้านวังหลาม (บริเวณสำนักสงฆ์ผไท้ทองธาราวาส) หมู่ที่ ๑ ตำบลห่านโพธิ์ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งระบบกรองสนิมเหล็กและอุปกรณ์ครบชุด พร้อมเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึก ๑๒๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ระบบประปาหมู่บ้านแบบหอดึงเหล็กทรงแซมเปญ บ้านวังหลาม (บริเวณสำนักสงฆ์ผไท้ทองธาราวาส) หมู่ที่ ๑ ตำบลห่านโพธิ์ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ห่านโพธิ์ อำเภอ เขาชัยสน จังหวัด พัทลุง		
แบบเลขที่	-		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	21 กันยายน 2565	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานก่อสร้าง ประสานท่อระบบต่างๆ	21,790.83	1.3027	28,386.91	
รวมค่าก่อสร้าง				28,386.91	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 28,386.91 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	กลุ่มงานก่อสร้าง ประสานต่อระบบต่างๆ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอดึงเหล็กทรงกลมแป้น บ้านวังหลาม (บริเวณสำนักสงฆ์โพธิ์ทองธาราวาส) หมู่ที่ ๑ ตำบลห่านโพธิ์ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งระบบกรองสนิมเหล็กและอุปกรณ์ครบชุด พร้อมเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึก ๑๒๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ระบบประปาหมู่บ้านแบบหอดึงเหล็กทรงกลมแป้น บ้านวังหลาม (บริเวณสำนักสงฆ์โพธิ์ทองธาราวาส) หมู่ที่ ๑ ตำบลห่านโพธิ์ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลห่านโพธิ์ อำเภอเขาย้อย จังหวัดพิจิตร
แบบเลขที่	-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				28,386.91	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 28,386.91 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	กลุ่มงานก่อสร้าง วางท่อเมนจ่ายน้ำประปา		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอดึงเหล็กทรงแซมเปญ บ้านวังหลาม (บริเวณสำนักสงฆ์โพธิ์ทองธาราวาส) หมู่ที่ ๑ ตำบลห่านโพธิ์ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งระบบกรองสนิมเหล็กและอุปกรณ์ครบชุด พร้อมเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึก ๑๒๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ระบบประปาหมู่บ้านแบบหอดึงเหล็กทรงแซมเปญ บ้านวังหลาม (บริเวณสำนักสงฆ์โพธิ์ทองธาราวาส) หมู่ที่ ๑ ตำบลห่านโพธิ์ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ห่านโพธิ์ อำเภอ เขาชะสน จังหวัด พัทลุง		
แบบเลขที่	-		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	21 กันยายน 2565	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานก่อสร้าง วางท่อเมนจ่ายน้ำประปา	889,356.34	1.3027	1,158,564.50	
รวมค่าก่อสร้าง				1,158,564.50	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,158,564.50 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	กลุ่มงานก่อสร้าง วางท่อเมนจ่ายน้ำประปา
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอดึงเหล็กทรงกลมแป้น บ้านวังหลาม (บริเวณสำนักสงฆ์โพธิ์ทองธาราวาส) หมู่ที่ ๑ ตำบลห่านโพธิ์ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งระบบกรองสนิมเหล็กและอุปกรณ์ครบชุด พร้อมเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึก ๑๒๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ระบบประปาหมู่บ้านแบบหอดึงเหล็กทรงกลมแป้น บ้านวังหลาม (บริเวณสำนักสงฆ์โพธิ์ทองธาราวาส) หมู่ที่ ๑ ตำบลห่านโพธิ์ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลห่านโพธิ์ อำเภอไชยสน จังหวัดพิจิตร
แบบเลขที่	-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,158,564.50	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,158,564.50 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	กลุ่มงานก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอดึงเหล็กทรงแซมแปญ บ้านวังหลาม (บริเวณสำนักสงฆ์โพธิ์ทองธาราวาส) หมู่ที่ ๑ ตำบลห่านโพธิ์ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งระบบกรองสนิมเหล็กและอุปกรณ์ครบชุด พร้อมเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึก ๑๒๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ระบบประปาหมู่บ้านแบบหอดึงเหล็กทรงแซมแปญ บ้านวังหลาม (บริเวณสำนักสงฆ์โพธิ์ทองธาราวาส) หมู่ที่ ๑ ตำบลห่านโพธิ์ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลห่านโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง		
แบบเลขที่	-		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	21 กันยายน 2565	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า	27,661.10	1.3027	36,034.11	
รวมค่าก่อสร้าง				36,034.11	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 36,034.11 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	กลุ่มงานก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอดึงเหล็กทรงแซมเปญ บ้านวังหลาม (บริเวณสำนักสงฆ์โพธิ์ทองธาราวาส) หมู่ที่ ๑ ตำบลห่านโพธิ์ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งระบบกรองสนิมเหล็กและอุปกรณ์ครบชุด พร้อมเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึก ๑๒๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ระบบประปาหมู่บ้านแบบหอดึงเหล็กทรงแซมเปญ บ้านวังหลาม (บริเวณสำนักสงฆ์โพธิ์ทองธาราวาส) หมู่ที่ ๑ ตำบลห่านโพธิ์ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ห่านโพธิ์ อำเภอ เขาชัยสนธิ์ จังหวัด พัทลุง
แบบเลขที่	-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				36,034.11	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 36,034.11 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอดึงเหล็กทรงแซมเปญ บ้านวังหลาม (บริเวณสำนักสงฆ์พื้ทองธาราวาส) หมู่ที่ ๑ ตำบลห่านโพธิ์ ขนาดความจุ ๒๐		
สถานที่ก่อสร้าง	ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งระบบกรองสนิมเหล็กและอุปกรณ์ครบชุด พร้อมเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึก ๑๒๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ระบบประปาหมู่บ้านแบบหอดึงเหล็กทรงแซมเปญ บานวังหลาม (บริเวณสำนักสงฆ์พื้ทองธาราวาส) หมู่ที่ ๑ ตำบลห่านโพธิ์ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร		
แบบเลขที่	-		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	21 กันยายน 2565	



อดุลย์ สัจจวิเศษ
(อดุลย์ สัจจวิเศษ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ปิยะวัตร เกื้อหนูคง
(ปิยะวัตร เกื้อหนูคง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ไพโรจน์ เส้นเกลี้ยง
(ไพโรจน์ เส้นเกลี้ยง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปราโมทย์ เขียวเสน
(ปราโมทย์ เขียวเสน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุกัญญา พานิชกุล
(สุกัญญา พานิชกุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอดึงเหล็กทรงแซมแปญ บ้านวังหลาม (บริเวณสำนักสงฆ์ผไท้ทองธาราวาส) หมู่ที่ ๑ ตำบลห่านโพธิ์ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งระบบกรองสนิมเหล็กและอุปกรณ์ครบชุด พร้อมเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึก ๑๒๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ระบบประปาหมู่บ้านแบบหอดึงเหล็กทรงแซมแปญ บ้านวังหลาม (บริเวณสำนักสงฆ์ผไท้ทองธาราวาส) หมู่ที่ ๑ ตำบลห่านโพธิ์ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ห่านโพธิ์	อำเภอ	เขาค้อ	จังหวัด
				เขาค้อ	พิจิตร
แบบเลขที่	-				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์				
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	21 กันยายน 2565				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หอดึงประปาสำเร็จรูปทรงแซมแปญ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	280,000.00	19,600.00	299,600.00	
2	ถังกรองสนิมเหล็กสำเร็จรูปทรงกระบอก พร้อมวัสดุอุปกรณ์สำหรับกรองน้ำที่อยู่ภายใน	75,000.00	5,250.00	80,250.00	
3	ตู้ควบคุม ชนิดติดตั้งภายนอกมีหมวกกันฝน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	12,000.00	840.00	12,840.00	
รวมค่าก่อสร้าง				392,690.00	

ไฟโรจน์ เส้นเกลี้ยง

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอดึงเหล็กทรงแซมเปญ บ้านวังหลาม (บริเวณสำนักสงฆ์โพธิ์ทองธาราวาส) หมู่ที่ ๑ ตำบลห่านโพธิ์ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งระบบกรองสนิมเหล็กและอุปกรณ์ครบชุด พร้อมเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึก ๑๒๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ระบบประปาหมู่บ้านแบบหอดึงเหล็กทรงแซมเปญ บ้านวังหลาม (บริเวณสำนักสงฆ์โพธิ์ทองธาราวาส) หมู่ที่ ๑ ตำบลห่านโพธิ์ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ห่านโพธิ์ อำเภอ เขาชัยสน จังหวัด พัทลุง
แบบเลขที่	-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	21 กันยายน 2565

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
4	เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ submersible พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	19,500.00	1,365.00	20,865.00	
รวมค่าก่อสร้าง				413,555.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอดังเหล็กทรงแซมเปญ บ้านวังหลาม (บริเวณสำนักสงฆ์โพธิ์ทองธาราวาส) หมู่ที่ ๑ ตำบลห่านโพธิ์ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งระบบกรองสนิมเหล็กและอุปกรณ์ครบชุด พร้อมเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึก ๑๒๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ระบบประปาหมู่บ้านแบบหอดังเหล็กทรงแซมเปญ บ้านวังหลาม (บริเวณสำนักสงฆ์โพธิ์ทองธาราวาส) หมู่ที่ ๑ ตำบลห่านโพธิ์ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ห่านโพธิ์	อำเภอ เขาชัยสน	จังหวัด พัทลุง
แบบเลขที่	-		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน 2	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21	กันยายน 2565	

ไพโรจน์ เส้นเกลี้ยง
(ไพโรจน์ เส้นเกลี้ยง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อดุลย์ สัจจวิเศษ
(อดุลย์ สัจจวิเศษ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ปราโมทย์ เขียวเสน
(ปราโมทย์ เขียวเสน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุกัญญา พานิชกุล
(สุกัญญา พานิชกุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ปิยะวัตร เกื้อหนูคง
(ปิยะวัตร เกื้อหนูคง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบท่อถังเหล็กทรงกลมแป้น บ้านวังหลาม (บริเวณสำนักสงฆ์พื้ทองธาราวาส) หมู่ที่ ๑ ตำบลห่านโพธิ์ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งระบบกรองสนิมเหล็กและอุปกรณ์ครบชุด พร้อมเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึก ๑๒๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ระบบประปาหมู่บ้านแบบท่อถังเหล็กทรงกลมแป้น บ้านวังหลาม (บริเวณสำนักสงฆ์พื้ทองธาราวาส) หมู่ที่ ๑ ตำบลห่านโพธิ์ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ห่านโพธิ์ อำเภอ เขาย้อย จังหวัด พัทลุง		
แบบเลขที่	-		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	8	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	21 กันยายน 2565	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานก่อสร้าง เจาะบ่อบาดาล	408,797.17	
2	กลุ่มงานก่อสร้าง ฐานรากท่อถังเหล็กสำเร็จรูปทรงกลมแป้น	99,569.49	
3	กลุ่มงานก่อสร้าง ฐาน คสล. ถังกรองสนิมเหล็ก	10,150.87	
4	กลุ่มงานก่อสร้าง ประสานท่อระบบต่างๆ	28,386.91	
5	กลุ่มงานก่อสร้าง วางท่อเมนจ่ายน้ำประปา	1,158,564.50	
6	กลุ่มงานก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า	36,034.11	
7	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	413,555.00	

ไฟโรจน์ เส้นเกลี้ยง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบท่อถังเหล็กทรงกลมแป้น บ้านวังหลาม (บริเวณสำนักสงฆ์ผไท้ทองธาราวาส) หมู่ที่ ๑ ตำบลห่านโพธิ์ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งระบบกรองสนิมเหล็กและอุปกรณ์ครบชุด พร้อมเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึก ๑๒๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ห่านโพธิ์ อำเภอ เขาชัยสน จังหวัด พัทลุง	ระบบประปาหมู่บ้านแบบท่อถังเหล็กทรงกลมแป้น บ้านวังหลาม (บริเวณสำนักสงฆ์ผไท้ทองธาราวาส) หมู่ที่ ๑ ตำบลห่านโพธิ์ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร	
แบบเลขที่	-		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	8	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	21 กันยายน 2565	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
8	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	38,577.50	
สรุป	ราคากลาง	2,193,635.55	
	ราคากลาง (..... สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันหกกร้อยสามสิบห้าบาทห้าสิบบห้าสตางค์)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอดึงเหล็กทรงแซมแปยุ บ้านวังหลาม (บริเวณสำนักสงฆ์พื้ทองธาราวาส) หมู่ที่ ๑ ตำบลหวนโพธิ์ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งระบบกรองสนิมเหล็กและอุปกรณ์ครบชุด พร้อมเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึก ๑๒๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ระบบประปาหมู่บ้านแบบหอดึงเหล็กทรงแซมแปยุ บ้านวังหลาม (บริเวณสำนักสงฆ์พื้ทองธาราวาส) หมู่ที่ ๑ ตำบลหวนโพธิ์ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หวนโพธิ์	อำเภอ	เขาสวน	จังหวัด พัทลุง
แบบเลขที่	-				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหวนโพธิ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลหวนโพธิ์				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน ชุด				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565				

ไพโรจน์ เส้นเกลี้ยง
(ไพโรจน์ เส้นเกลี้ยง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อดุลย์ สัจจวิเศษ
(อดุลย์ สัจจวิเศษ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ปราโมทย์ เขียวเสน
(ปราโมทย์ เขียวเสน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุกัญญา พานิชกุล
(สุกัญญา พานิชกุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอดึงเหล็กทรงแซมเปลญ บ้านวังหลาม (บริเวณสำนักสงฆ์พื้ทองธาราวาส) หมู่ที่ ๑ ตำบลหวนโพธิ์ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งระบบกรองสนิมเหล็กและอุปกรณ์ครบชุด พร้อมเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึก ๑๒๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ระบบประปาหมู่บ้านแบบหอดึงเหล็กทรงแซมเปลญ บ้านวังหลาม (บริเวณสำนักสงฆ์พื้ทองธาราวาส) หมู่ที่ ๑ ตำบลหวนโพธิ์ ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หวนโพธิ์	อำเภอ	เขาชัยสน	จังหวัด พัทลุง
แบบเลขที่	-				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหวนโพธิ์ / องค์การบริหารส่วนตำบลหวนโพธิ์				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน ชุด				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565				

ปิยะวัตร เกื้อหนูคง
(ปิยะวัตร เกื้อหนูคง)
กรรมการกำหนดราคากลาง



- 7.4 สุกัญญา พานิชกุล กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
- 7.5 ปิยะวัตร เกื้อหนูคง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธา อาวุโส